

Przedmiar

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2 W LĘBORKU - Roboty remontowe wewnętrzne pomieszczeń I-go piętra budynku "Głównego" - Położenie płyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I Położenie płyt gipsowo-kartonowych z malowaniem				
1	KNR 2-02 2011/01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm I piętro pokoje nr 20, 25, 26 4,88*3,7+5,0*2,3+4,85*3,75		
			m2	47,744
			razem	m2 47,744
2	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych I piętro pokoje nr 20, 25, 26 4,88*3,7+5,0*2,3+4,85*3,75		
			m2	47,744
			razem	m2 47,744
3	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem-sufity I piętro pokoje nr 20, 25, 26 4,88*3,7+5,0*2,3+4,85*3,75		
			m2	47,744
			razem	m2 47,744
4	KNR 2-02 0616/01	Zabezpieczenie podłóg z folii osłonowej I piętro pokoje nr 20, 25, 26 4,88*3,7+5,0*2,3+4,85*3,75		
			m2	47,744
			razem	m2 47,744
5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp oświetleniowych		
			kpl	3